


SEVEROVÝCHODNÝ POHĽAD



JUHOVÝCHODNÝ POHĽAD

#### LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

- A** SILIKÁTOVO-SILIKÓNOVÁ STIERKOVÁ OMIETKA, SVETLÝ ODTIEŇ, HLADENÁ ŠTRUKTÚRA ZRNITOSTI 1,5 mm
- B** SILIKÁTOVO-SILIKÓNOVÁ STIERKOVÁ OMIETKA, TMAVŠÍ ODTIEŇ, HLADENÁ ŠTRUKTÚRA ZRNITOSTI 1,5 mm
- C** MOZAIKOVÁ UŠEACHTILÁ OMIETKA SOKLA NA DVOJNÁSOBNOM ARMOVANÍ
- D** SILIKÁTOVO-SILIKÓNOVÁ STIERKOVÁ OMIETKA PODHLADU A OKAPU, TMAVŠÍ ODTIEŇ, HLADENÁ ŠTRUKTÚRA ZRNITOSTI 1,5 mm
- E** OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA V TVARE KRÍŽA OPATRENÁ ŠEDOU PRÁŠKOVOU VYPALOVACOU FARBOU
- F** LAKOPLASTOVANÁ OCEĽOVÁ STREŠNÁ KRYTINA SO STOJATÝM ZÁMKOM KLIPPANEL, ANTRACITOVÁ FARBA
- G** PROTIŠMYKOVÁ BETÓNOVÁ DLAŽBA GRAFITOVEJ FARBY 400/400 hr. 40 mm S POVRCHOM Z KAMENNEJ DRTE fr. 3/5

INGPRO spol. s r.o.

KRESLIL:	AUTOR PROJEKTU:	ZODP.PROJ.:			
Ing. STEFÁNIK	Ing. arch. BALOG	Ing. STEFÁNIK			
0c0: ZLATNÍK	Okres: VRANOV N.T.	FORMÁT:		6A4	SADA č.
INVESTOR: OBEC ZLATNÍK, ZLATNÍK č. 21		DÁTUM:		09/2017	
STAVBA:		OČEL:		S.P.	
DOM SMŮTKU V OBCI ZLATNÍK		Č. ZAK.:		09/2017	
		MIERKA		Č. VÝKRA.	
OBSAH VÝKRESU:					
SV POHĽAD, JV POHĽAD		1:50		10	