



STLP S11-1
2ks




Výkaz výstuř pre 1ks

Pol.	Kusů	ø	Jednot. délka	Okótovaný tvar prutu	Celková délka	Hmotnost
		[mm]	[m]	(bez měřítka)	[m]	[kg]
1	39	8	1.64		64.12	25.33
2	39	8	1.64		64.12	25.33
3	10	14	5.25		52.45	63.46

Celková hmotnost [kg] : 114.12
Celkom 2ks [kg] : 228,24

PREKLAD P12



Výkaz výstuře

Pol.	Kusů	ø	Jednot. délka	Okótovaný tvar prutu	Celková délka	Hmotnost
		[mm]	[m]	(bez měřítka)	[m]	[kg]
1	58	8	1.43		82.82	32.72
2	8	14	5.04		40.34	48.81
3	8	14	6.11		48.84	59.10
4	4	14	3.60		14.40	17.42

Celková hmotnost [kg] : 158.05

POZNÁMKA:
VŠETKY KONŠTRUKCIE PREVIAZAŤ NA KOTEVNÚ DLŽKU 50 ø

BETÓN STN EN 206-1-C25/30-XF1, XC1 /SK/-C1 0,4-D_{max} 32-S3
VÝSTUŽ: B 500A /R 10 505/
KRYTIE 20mm

KRYTIE 20mm		<div>INŽINIERSKY ATELIER, s.r.o Na vršku 2417/38 Vranov n/T. Ing. Ján BIDLENČÍK Autorizovaný stavebný inžinier</div>	
ZODP.PROJEKTANT: Ing.Ján BIDLENČÍK		DOM SMÚTKU v OBCI ZLATNÍK	PROJEKT č.: 32/17
VYPRACOVAL: Ing.Ján BIDLENČÍK			VÝKRES č.: 3
AUTOR PROJEKTU: Ing.Jaroslav ŠTEFÁNIK			DÁTUM : 08/2017
MIERKA: M=1:25	OBSAH: OBJEDNÁVATEL:		VÝKRES VÝSTUŽE, stlp S11-1, preklad P12 Obec Zlatník č.21