


JUHOZÁPADNÝ POHĽAD



SEVEROZÁPADNÝ POHĽAD

#### LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

- A** SILIKÁTOVO-SILIKÓNOVÁ STIERKOVÁ OMIETKA, SVETLÝ ODTIEŇ, HLADENÁ ŠTRUKTÚRA ZRNITOSTI 1,5 mm
- B** SILIKÁTOVO-SILIKÓNOVÁ STIERKOVÁ OMIETKA, TMAVŠÍ ODTIEŇ, HLADENÁ ŠTRUKTÚRA ZRNITOSTI 1,5 mm
- C** MOZAIKOVÁ UŠŤACHTILÁ OMIETKA SOKLA NA DVOJNÁSOBNOM ARMOVANÍ
- D** SILIKÁTOVO-SILIKÓNOVÁ STIERKOVÁ OMIETKA PODHLADU A OKAPU, TMAVŠÍ ODTIEŇ, HLADENÁ ŠTRUKTÚRA ZRNITOSTI 1,5 mm
- E** OCELOVÁ KONŠTRUKCIA V TVARE KRÍŽA OPATRENÁ ŠEDOU PRÁŠKOVOU VYPACOVACOU FARBOU
- F** LAKOPLASTOVANÁ OCELOVÁ STREŠNÁ KRYTINA SO STOJATÝM ZÁMKOM KLIPPANEL, ANTRACITOVÁ FARBA
- G** PROTIŠMYKOVÁ BETÓNOVÁ DLAŽBA GRAFITOVEJ FARBY 400/400 hr. 40 mm S POVRCHOM Z KAMENNEJ DRTE fr. 3/5

INGPRO spol. s r.o.

|                                       |                    |               |                      |      |         |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|------|---------|
| KRESLIL:                              | AUTOR PROJEKTU:    | ZODP.PROJ.:   | FORMÁT:              |      | SADA č. |
| Ing. STEFÁNIK                         | Ing. arch. BALOG   | Ing. STEFÁNIK |                      |      |         |
| Objekt: ZLATNÍK                       | Okres: VRANOV N.T. | DÁTUM:        | 09/2017              |      |         |
| INVESTOR: OBEC ZLATNÍK, ZLATNÍK č. 21 |                    | OČEL:         | S.P.                 |      |         |
| STAVBA:                               |                    | Č. ZAK.:      | 09/2017              |      |         |
|                                       |                    | MIERKA        | Č. VÝKR.             |      |         |
| OBSAH VÝKRESU:                        |                    |               | JZ POHĽAD, SZ POHĽAD | 1:50 | 9       |